



gasser HOCH- UND TIEFBAU

MEIERWEG 3 ZÜRICH

Belagsarbeiten.
gasser-bau.ch





gasser HOCH- UND TIEFBAU



OBJEKTBESCHRIEB

Am Meierweg 3 wurden Asphaltbelagsarbeiten auf einer Fläche von rund 21 m² ausgeführt. Die Arbeiten umfassten das Vorspritzen des Haftgrunds, das Verlegen eines bituminösen Fugenbands sowie den Einbau einer Tragschicht aus ACT 16 N und einer Deckschicht aus AC 8 N. Der Belag wurde innerhalb der Baustelle manuell mit der Karette transportiert und eingebaut.

PROJEKTDATEN



BELAGS-ARBEITEN

L. Gasser & Co. AG



BAUHERR

FEMA Immobilien



AUSFÜHRUNG

2025